

2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储
物流园项目(一期)工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

2024年度博爱县柏山镇大中里村仓
储物流园项目(一期)工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:根据现场实际情况综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑	m2	267.03			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	114.16			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	96.43			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土 2. 运距:自行考虑	m3	17.73			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚烧结煤矸石普通砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	26.53			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	3.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010501003001	独立基础	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	11.3			
3	010502001001	矩形柱	基础短柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	3.18			
4	010501003002	二次灌浆	1. 二次灌浆 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C40细石混凝土二次灌浆	m3	0.85			
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.443			
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	0.311			
7	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm	t	0.614			
		分部小计						
		金属结构工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010603001001	实腹钢柱	钢柱 1. 截面特征: GZ Φ219*5.0 2. 材质: Q335B 3. 含节点, 钢结构运输、除锈 4. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	2.63			
2	010604001001	钢梁	屋桁架 1. 截面特征: 上弦杆 Φ50*4.0、上弦杆 Φ50*4.0、腹杆 Φ16圆钢、Φ18圆钢 2. 材质: Q335B 3. 含节点, 钢结构运输、除锈 4. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.87			
3	010606002001	钢檩条	钢檩条 1. 钢檩条 XZ160X70X20X2.0 (Q235B)、XLT Φ12圆钢、ZLT Φ12圆钢、CG Φ32*2.5钢管 CG Φ12圆钢 2. 成品XLT Φ12圆钢 CG Φ32*2.5钢管等 3. 材质: Q355B 4. 材料运输、除锈 5. 满足设计要求, 含材料运输、制作安装 6. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	3.14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	XGΦ89*3(Q235B)、SCΦ20圆钢、ZCΦ20圆钢 1. XGΦ89*3(Q235B)、SCΦ20圆钢、ZCΦ20圆钢 2. 材质：Q235B 3. 满足设计要求，含材料运输、制作、安装、除锈 4. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.76			
5	060212010001	预埋件安装	1. 预埋件材质:M36等其他钢板预埋件 2. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.24			
6	010605002002	钢板墙板	墙板 1. 0.4厚压型钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	327.56			
7	010901002003	型材屋面	屋面板 1. 0.5mm压型钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	230.22			
8	010901002002	型材屋面	屋面板 1、采光板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	40.23			
		分部小计						
		装饰装修工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 180厚C25混凝土，随打随抹平。 2. 300厚3:7灰土。 3. 素土夯实。	m2	245.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：1#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011201001001	墙面一般抹灰	内墙 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平抹平	m2	84.9			
3	011201001002	墙面一般抹灰	外墙 1.12厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	136.86			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010803001001	金属卷帘(闸) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M4045 2. 门材质:成品电动卷帘门 3. 启动装置品种、规格:电动卷帘装置 4. 含所有五金、配件 5. 不详之处详见图纸	m2	54			
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:根据现场实际情况综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑	m2	633.83			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	230.83			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	194.83			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土 2. 运距:自行考虑	m3	36			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚烧结煤矸石普通砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	56.1			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	7.05			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010501003001	独立基础	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	23.03			
3	010502001001	矩形柱	基础短柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	6.35			
4	010501003002	二次灌浆	1. 二次灌浆 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C40细石混凝土二次灌浆	m3	1.69			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	3.103			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	1.042			
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010603001001	实腹钢柱	钢柱 1. 截面特征: GZ Φ219*5.0 2. 材质: Q335B 3. 含节点, 钢结构运输、除锈 4. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	t	5.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010604001001	钢梁	屋桁架 1. 截面特征：上弦杆Φ50*4.0、上弦杆Φ50*4.0、腹杆Φ16圆钢、Φ18圆钢 2. 材质：Q335B 3. 含节点, 钢结构运输、除锈 4. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	1.88			
3	010606002001	钢檩条	钢檩条 1. 钢檩条 XZ160X70X20X2.0 (Q235B)、XLTΦ12圆钢、ZLTΦ12圆钢、CGΦ32*2.5钢管CGΦ12圆钢 2. 成品XLTΦ12圆钢 CGΦ32*2.5钢管等 3. 材质：Q355B 4. 材料运输、除锈 5. 满足设计要求, 含材料运输、制作安装 6. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	7.61			
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	XGΦ89*3 (Q235B)、SCΦ20圆钢、ZCΦ20圆钢 1. XGΦ89*3 (Q235B)、SCΦ20圆钢、ZCΦ20圆钢 2. 材质：Q235B 3. 满足设计要求, 含材料运输、制作安装、除锈 4. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	1.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	060212010001	预埋件安装	1. 预埋件材质:M36 等其他钢板预埋件 2. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.48			
6	010605002002	钢板墙板	墙板 1. 0.4厚压型钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	623.96			
7	010901002003	型材屋面	屋面板 1. 0.5mm压型钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	536.85			
8	010901002002	型材屋面	屋面板 1、采光板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	96.55			
		分部小计						
		装饰装修工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 180厚C25混凝土,随打随抹平。 2. 300厚3:7灰土。 3. 素土夯实。	m2	588			
2	011201001001	墙面一般抹灰	内墙 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平抹平	m2	300.88			
3	011201001002	墙面一般抹灰	外墙 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m2	166.59			
		分部小计						
		门窗工程						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目（一期）

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 2#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

总承包服务费计价表

工程名称: 2#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村
仓储物流园项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:根据现场实际情况综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑	m2	1033.83			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	345.49			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	269.56			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土 2. 运距:自行考虑	m3	75.94			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚烧结煤矸石普通砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	43.33			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	13.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010501003001	独立基础	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	55.16			
3	010502001001	矩形柱	基础短柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	7.91			
4	010501003002	二次灌浆	1. 二次灌浆 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C40细石混凝土二次灌浆	m3	1.57			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.903			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	0.063			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm	t	1.573			
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm	t	0.175			
9	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 22mm	t	1.188			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010603001001	实腹钢柱	钢柱 1. 截面特征: GZ Φ219*10 2. 材质: Q335B 3. 含节点, 钢结构运输、除锈 4. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	8.8			
2	010604001001	钢梁	屋桁架 1. 截面特征: 上弦杆 Φ50*5.0、上弦杆 Φ50*5.0、腹杆 Φ16圆钢、Φ18圆钢 2. 材质: Q335B 3. 含节点, 钢结构运输、除锈 4. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	5.38			
3	010606002001	钢檩条	钢檩条 1. 钢檩条 XZ160X70X20X2.0 (Q235B)、XLT Φ12圆钢、ZLT Φ12圆钢、CG Φ32*2.5钢管 CG Φ12圆钢 2. 成品XLT Φ12圆钢 CG Φ32*2.5钢管等 3. 材质: Q355B 4. 材料运输、除锈 5. 满足设计要求, 含材料运输、制作安装 6. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	9.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	XGΦ89*3(Q235B)、SCΦ20圆钢、ZCΦ20圆钢 1. XGΦ89*3(Q235B)、SCΦ20圆钢、ZCΦ20圆钢 2. 材质：Q235B 3. 满足设计要求，含材料运输、制作安装、除锈 4. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	t	1.86			
5	060212010001	预埋件安装	1. 预埋件材质:M36等其他钢板预埋件 2. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.64			
6	010605002002	钢板墙板	墙板 1. 0.4厚压型钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	710.56			
7	010901002003	型材屋面	屋面板 1. 0.5mm压型钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	866.96			
8	010901002002	型材屋面	屋面板 1、采光板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	181			
		分部小计						
		装饰装修工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 180厚C25混凝土，随打随抹平。 2. 300厚3:7灰土。 3. 素土夯实。	m2	1000			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001001	墙面一般抹灰	内墙 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平抹平	m ²	180.21			
3	011201001002	墙面一般抹灰	外墙 1.12厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m ²	182.9			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门代号及洞口尺寸:M4045 2.门材质:成品电动卷帘门 3.启动装置品种、规格:电动卷帘装置 4.含所有五金、配件 5.不详之处详见图纸	m ²	54			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总承包服务费计价表

工程名称: 3#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村
仓储物流园项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:根据现场实际情况综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑	m2	532.79			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	218.22			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	171.93			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:多余土 2. 运距:自行考虑	m3	46.29			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240厚烧结煤矸石普通砖 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆	m3	29.22			
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	8.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010501003001	独立基础	独立基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	33.14			
3	010502001001	矩形柱	基础短柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	5.37			
4	010501003002	二次灌浆	1. 二次灌浆 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C40细石混凝土二次灌浆	m3	1.09			
5	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.621			
6	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	0.063			
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm	t	0.885			
8	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm	t	0.175			
9	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 22mm	t	0.756			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		金属结构工程						
1	010603001001	实腹钢柱	钢柱 1. 截面特征: GZ Φ219*10 2. 材质: Q335B 3. 含节点, 钢结构运输、除锈 4. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	5.57			
2	010604001001	钢梁	屋桁架 1. 截面特征: 上弦杆 Φ50*5.0、上弦杆 Φ50*5.0、腹杆 Φ16圆钢、Φ18圆钢 2. 材质: Q335B 3. 含节点, 钢结构运输、除锈 4. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	2.83			
3	010606002001	钢檩条	钢檩条 1. 钢檩条 XZ160X70X20X2.0 (Q235B)、XLT Φ12圆钢、ZLT Φ12圆钢、CG Φ32*2.5钢管 CG Φ12圆钢 2. 成品XLT Φ12圆钢 CG Φ32*2.5钢管等 3. 材质: Q355B 4. 材料运输、除锈 5. 满足设计要求, 含材料运输、制作安装 6. 其他说明: 须满足相关设计、规范及图纸要求	t	5.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	010606001001	钢支撑、钢拉条	XGΦ89*3(Q235B)、SCΦ20圆钢、ZCΦ20圆钢 1. XGΦ89*3(Q235B)、SCΦ20圆钢、ZCΦ20圆钢 2. 材质：Q235B 3. 满足设计要求，含材料运输、制作安装、除锈 4. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	t	1.13			
5	060212010001	预埋件安装	1. 预埋件材质:M36等其他钢板预埋件 2. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	t	0.43			
6	010605002001	钢板墙板	墙板 1. 0.4厚压型钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	531.62			
7	010901002001	型材屋面	屋面板 1. 0.5mm压型钢板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	462.81			
8	010901002002	型材屋面	屋面板 1、采光板 2. 包含运输、制作、安装费用 3. 其他说明：须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	90.48			
		分部小计						
		装饰装修工程						
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 180厚C25混凝土，随打随抹平。 2. 300厚3:7灰土。 3. 素土夯实。	m2	510			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 4#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 4#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村
仓储物流园项目(一期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 4#仓库

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村
仓储物流园项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		现场回填土方						
1	04B004	现场回填	1. 现场回填土方，符合施工要求	m3	4300			
		分部小计						
		室外道路						
1	04B002	室外道路	室外道路2500m2 1. 180厚C25混凝土 2. 300厚3：7灰土 3. 素土夯实	m2	2500			
		分部小计						
		围墙						
1	04B003	围墙	1室外围墙长225m，高2.5m 2. 含基础	m	225			
		分部小计						
		服务用房						
1	04B001	服务用房	1. 服务用房 2. 面积：24m2	m2	24			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外工程

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村仓储物流园项目(一期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外工程

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村
仓储物流园项目(一期)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 室外工程

标段：2024年度博爱县柏山镇大中里村
仓储物流园项目（一期）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

