

博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修
改造工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

博爱县磨头镇际村小学北教学楼维
修改造工程

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修
程-土建 改造工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		北教学楼改造						
	A. 1	土石方工程						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	63.71			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	45.64			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	11.22			
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20煤矸石烧结实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	8.09			
2	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石烧结多孔砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M5.0	m3	40.94			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 模板	m3	3.16			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板	m3	8.28			
3	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板	m3	0.66			
4	010503004001	地圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板	m3	2.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修工程-土建 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 (L3加固) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板	m3	0.13			
6	010507004001	台阶	图集12YJ1台1 1. 60厚C20混凝土台阶 (厚度不包括台阶三角部分) 随打随抹, 上撒1: 1水泥砂子压实赶光 2. 300厚3: 7灰土 3. 素土夯实	m2	8.17			
7	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板	m3	1.53			
8	010515001001	现浇构件钢筋	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1.363			
9	010515001002	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤10mm	t	0.279			
10	010515001003	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400 以内 直径 ≤18mm	t	0.163			
11	010515001004	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.105			
12	010515001005	现浇构件钢筋	砌体内加固钢筋	t	0.168			
13	011615001001	开孔 (打洞)	钢筋焊接、机械连接、植筋 植筋 钢筋直径 ≤Φ10mm	个	60			
	A.6	金属结构工程						
1	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:托梁 2. 钢材品种、规格:槽钢8	t	0.95			
	A.8	门窗工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修
程-土建 改造工程 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010801001001	木质门	1. 成品实木套装门 2. 其他:含门锁、五金配件等所有内容,符合图纸设计及规范要求 3. 其他详见图纸设计,满足建设单位功能性使用要求	m2	74.55			
2	010802004001	防盗门	1. 成品钢质防盗门 2. 其他:含门锁、五金配件等所有内容,符合图纸设计及规范要求 3. 其他详见图纸设计,满足建设单位功能性使用要求	m2	21.45			
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金 推拉 含纱扇 2. 其他详见图纸设计,满足建设单位功能性使用要求	m2	305.88			
	A.9	屋面及防水工程						
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 30厚细石混凝土 2. 两层3mm-20度聚酯胎SBS改性沥青防水卷材	m2	452.33			
2	010902001002	屋面卷材防水	12YJ1 屋105 1. 保护层: 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层: 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层: 1.5厚的聚氨酯防水涂料 4. 找平层: 30厚C20细石混凝土找平层 5. 找平层: 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 最薄处30厚找坡2%找坡层1: 8水泥憎水性膨胀珍珠岩	m2	6.27			
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修 第 4 页 共 10 页
程-土建 改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011101001001	水泥砂浆楼地面	12YJ7-2P32-B 讲台 1. 20厚1：2.5水泥砂浆抹平压光 2. 40厚C20细石混凝土内配A4钢筋中距200双向 3. 加砌混凝土砌块	m2	3.52			
2	011101001002	水泥砂浆楼地面	2YJ1楼地101 1. 30厚1：2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一道	m2	630.61			
3	011102003001	块料楼地面	12YJ1楼地201 1. 8-10厚地砖地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 30厚1：3干硬水泥砂浆 3. 素水泥浆一道	m2	148.42			
4	011105003001	块料踢脚线	12YJ1踢3A 1. 9厚1：3水泥砂浆 2. 6厚1：2水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 5. 5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	58.48			
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001006	墙面一般抹灰	12YJ1 内墙3A 1. 9厚1：1：6水泥石灰砂浆 2. 6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平	m2	197.34			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修工程-土建 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001007	墙面一般抹灰	12YJ1 外墙9A 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（取消） 4.涂饰面层底层涂料（另列清单项） 5.喷涂主层涂料（另列清单项） 6.涂饰面层涂料二遍（另列清单项）	m2	133.4			
3	011201001005	墙面一般抹灰	1.部位：门窗洞口处 2.GW1.0*15*40钢板网200*600	m2	29.52			
4	011204003001	块料墙面	12YJ1 裙3A 1.9厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一道（用专用胶粘剂时无此道工序） 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 4.4-5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	468.21			
5	011204003003	块料墙面	窗台内侧面砖	m2	8.68			
	A.13	天棚工程						
1	011301001001	天棚抹灰	12YJ1 天棚 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	822.41			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001001	抹灰面油漆	12YJ1 外墙9A 1.涂饰面层底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍	m2	777.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011407001001	墙面喷刷涂料	12YJ1 涂307 1.清理抹灰基层 2.封底涂料二遍 3.找平腻子，分遍打磨 4.涂面层涂料二遍	m2	1335.69			
3	011407002001	天棚喷刷涂料	12YJ1 涂307 1.清理抹灰基层 2.封底涂料二遍 3.找平腻子，分遍打磨 4.涂面层涂料二遍	m2	828.68			
	A.16	拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	砖墙拆除，清理垃圾并外运	m3	2.21			
2	011602001001	混凝土构件拆除	台阶拆除，清理并垃圾外运	m2	21.6			
3	011602001003	混凝土构件拆除	讲台拆除，清理并垃圾外运	m2	10.56			
4	011604001001	平面抹灰层拆除	1.拆除原有地面面层清理垃圾并外运	m2	483.45			
5	011604002001	立面抹灰层拆除	拆除原有内外墙面涂料层（墙裙以上） 1.拆除原有内外墙面涂料层，清理垃圾并外运	m2	1713.27			
6	011604002002	立面抹灰层拆除	拆除原有内墙面基层（墙裙处） 1.拆除原有内墙面基层，清理垃圾并外运	m2	376.18			
7	011604003001	天棚抹灰面拆除	拆除原有天棚面面层 1.拆除原有天棚面面层，清理垃圾并外运	m2	822.4			
8	011607002001	防水层拆除	1.拆除屋面防水，清理并垃圾外运	m2	452.33			
9	011610002001	金属门窗拆除	1.拆除原有门窗 2.清理垃圾并外运	樘	64			
		补充分部						
1	01B001	楼梯栏杆喷漆	1.楼梯栏杆打磨喷漆	m	18.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修工程-土建 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	01B003	黑板	12YJ7-2P46 1. 黑板	个	2			
3	01B004	轻质隔墙	轻质隔墙100厚	m2	67.94			
4	01B005	碳纤维加固	1. 梁板碳纤维加固	m2	925.81			
5	01B006	拆除黑板	1. 黑板拆除，清理并垃圾外运	个	5			
		分部小计						
		南教学楼厨房改造						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	封门窗墙	m3	1.8			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板	m3	0.17			
2	010515001006	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.008			
3	010515001007	现浇构件钢筋	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.003			
	A. 8	门窗工程						
1	010802004002	防盗门	1. 成品钢质防盗门 2. 其他:含门锁、五金配件等所有内容，符合图纸设计及规范要求 3. 其他详见图纸设计，满足建设单位功能性使用要求	m2	8.7			
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质:铝合金 推拉 含纱扇 2. 其他详见图纸设计，满足建设单位功能性使用要求	m2	12.42			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修
 程-土建 改造工程 第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001003	墙面一般抹灰	12YJ1 内墙3A 1.9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平	m2	12.19			
2	011201001004	墙面一般抹灰	12YJ1 外墙9A 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（取消） 4.涂饰面层底层涂料(另列清单项) 5.喷涂主层涂料(另列清单项) 6.涂饰面层涂料二遍(另列清单项)	m2	15.42			
3	011204003002	块料墙面	窗台内侧面砖	m2	0.69			
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011406001002	抹灰面油漆	12YJ1 外墙9A 1.涂饰面层底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍	m2	15.42			
2	011407001002	墙面喷刷涂料	12YJ1 涂307 1.清理抹灰基层 2.封底涂料二遍 3.找平腻子，分遍打磨 4.涂面层涂料二遍	m2	12.19			
		分部小计						
		围墙						
	A.1	土石方工程						
1	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土	m3	59.58			
2	010103001002	回填方	1.密实度要求：夯填 2.填方材料品种：素土	m3	44.69			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修
程-土建 改造工程 第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	8.19			
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	10.43			
2	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5	m3	21.31			
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚3:7灰土	m3	4.46			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 模板	m3	3.24			
2	010515001008	现浇构件钢筋	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.287			
3	010515001009	现浇构件钢筋	箍筋 圆钢HPB300直径 ≤10mm	t	0.071			
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011407001003	墙面喷刷涂料	墙面刷白浆	m2	205.92			
	A. 16	拆除工程						
1	011601001002	砖砌体拆除	砖墙拆除, 清理垃圾并外运	m3	31.74			
		分部小计						
		措施项目						
1	011701002001	外脚手架	1. 部位: 北教学楼 2. 单项脚手架 外脚手架 15m以内单排	m2	66.4			
2	011701003001	里脚手架	1. 部位: 围墙 2. 单项脚手架 里脚手架	m2	99			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称
程-土建

标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-
土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-土建

标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-
土建

标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-土建 标段: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修
程-电气 改造工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:AL1配电箱	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL2配电箱	台	1			
3	030404017003	配电箱	1. 名称:ALE配电箱	台	1			
4	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位箱	台	1			
5	030411001012	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配	m	166.87			
6	030411001002	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	4.46			
7	030411001014	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	m	5			
8	030411001013	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:暗配	m	3.29			
9	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:300*100	m	90.27			
10	030411002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:80*50	m	3.6			
11	030411002003	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:50*30	m	460.94			
12	030411002004	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:50*20	m	702.66			
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4X35+1X16 3. 规格:35mm ² 4. 材质:铜芯	m	5			
14	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22-4*70 3. 规格:70mm ² 4. 材质:铜芯	m	5.37			
15	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 规格:16mm ² 4. 材质:铜芯	m	7.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修
程-电气 改造工程 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ2.5 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	335.73			
17	030411004005	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJ2.5 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	2654.32			
18	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ4 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	16.38			
19	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BYJ4 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	3040.12			
20	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED雷达感应灯 2. 规格:220V、2*28W	套	82			
21	030412005002	荧光灯	1. 名称:LED雷达感应灯 2. 规格:220V、28W	套	14			
22	030412001001	普通灯具	1. 名称:带节能自熄开关吸顶灯 2. 规格:220V、5W	套	20			
23	030404033002	风扇	1. 名称:电风扇 (含开关)	台	39			
24	030412004001	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:HZ-BLJC-II 1LR0E1W-E (K-12)	套	12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修
程-电气 改造工程 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
25	030412004006	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示灯 2. 规格:HZ-BLJC-II 1LROE1W-E (K-12)	套	1			
26	030412004002	装饰灯	1. 名称:疏散标志灯 2. 规格:HZ-BLJC-II 1OE1W-EY (K-16)	套	5			
27	030412004005	装饰灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:HZ-ZFJC-E 12W-LD	套	11			
28	030404034001	照明开关	1. 名称:单联跷板开关 2. 规格:250V、10A	个	10			
29	030404034005	照明开关	1. 名称:双联跷板开关 2. 规格:250V、10A	个	7			
30	030404034006	照明开关	1. 名称:三联跷板开关 2. 规格:250V、10A	个	23			
31	030404035001	插座	1. 名称:二、三孔组合单相安全型插座 2. 规格:250V、16A	个	56			
32	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:250V、16A	个	23			
33	040804004001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	43			
34	040804004002	接线盒	1. 名称:开关盒	个	316			
35	03B001	安装拆除	1. 原有强弱电线路、灯具全部拆除 2. 具体详见设计说明 3. 拆除材料归甲方所有	项	1			
36	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置调试 2. 电压等级 (kV):1KV以下	系统	1			
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-电气

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-电气

标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-
电气

标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-电
气 标段: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-电气	标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程
------------------------------	-------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-电气

标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼
维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-电气 标段: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修工程-弱电 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		综合布线系统						
1	031101019001	配线架	1. 类型:网络配线架	架	2			
2	030502012003	信息插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	17			
3	030411001005	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	9.85			
4	030411002001	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:200*100	m	87.31			
5	030411002002	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:50*50	m	3.6			
6	030411002003	线槽	1. 名称:塑料线槽 2. 规格:50*20	m	170.27			
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	18			
8	030411004003	配线	1. 名称:超5类非屏蔽双绞线	m	589.61			
9	030411004004	配线	1. 名称:光纤	m	15.39			
10	030411004005	配线	1. 名称:数据引入线	m	2.68			
		分部小计						
		广播系统						
1	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:广播	个	7			
2	030411001006	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:SC15 3. 配置形式:暗配	m	97.28			
3	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:RVS-2*1.5	m	113.03			
4	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒	个	7			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-弱电

标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-弱电
标段: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-弱电	标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程
------------------------------	-------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程— 标段：博爱县磨头镇际村小学北教学楼
弱电 维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-弱电 标段: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-弱电

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 博爱县磨头镇际村小学北教学楼维修改造工程-弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]